

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

В.А. Ковалев

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на монтаж силового кабеля 6кВ фидеров 611 и 648 от п/с «Редуктор» до РП-2 ООО «ЗШП» на основании технических условий 5/25 от 26.04.1966**

1. **Наименование выполняемых работ:** Монтаж кабельной линии с подключением под «ключ».
2. **Место выполнения работ:** ООО «Завод штампов и пресс-форм» г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя – 20.
3. **Сроки выполнения работ:** начало работ – с момента заключения договора, окончание – согласно договора, но не более 2 дней с момента начала выполнения работ.
4. **Цели выполнения работ:** исключение рисков отключения электроэнергии из-за частых ремонтов силового кабеля, исключение простоев лимитирующего оборудования.
5. **Перечень выполняемых работ:**
  - разработка грунта для прокладки кабеля в ручную ( глубина 1 метр, длина 750м, ширина 1 метр);
  - способ прокладки – в траншеи;
  - укрытие кабеля – кирпич + сигнальная лента;
  - демонтаж железобетонных плит на участке 120 м;
  - уложить песчаную подушку под кабельную линию ( на всю длину);
  - засыпать траншею примерно 750м<sup>3</sup>.
6. **Объёмы выполняемых работ:**
  - ввод в РП-2 ООО «ЗШП» (4 нитки по 20м);
  - ввод в п/с «Редуктор» ( 4 нитки по 30м);-
  - монтаж концевой кабельной муфты 8шт;
  - монтаж соединительной кабельной муфты ( кол-во по необходимости)
  - тип кабеля ААШв
  - сечение жил 3х240
7. **Условия выполнения работ:** подключение фидеров на п/с «Редуктор» и РП-2 ООО «ЗШП»

**8. Требование к качеству работ:**

Все работы выполняются с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП.

Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

**9. Порядок сдачи и приемки результатов работ:** выполненные работы предоставляются заказчику в установленные договором сроки с оформлением Акта приёма-сдачи выполненных работ.

**Подрядчик обязан предоставить пакет исполнительной документации.**

/ Главный энергетик

Д.А. Мохов

