

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт системы ливневой канализации в ЦРУиТО (МСЦ-2) ПРЗ, инв. №400310

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Демонтаж			
1	Демонтаж чугунной трубы ДУ 120 мм с фасонными элементами	м.п.	771	
2	Демонтаж чугунной трубы ДУ 160 мм с фасонными элементами	м.п.	52	
	МОНТАЖ			
3	Монтаж трубопровода из ПВХ ДУ 110 мм	м.п.	771	
	Отвод ДУ 110 мм 45°	шт.	204	
	ревизия на болтах ДУ 110 мм	шт.	17	
	Ревизия ДУ 160	шт.	4	
	тройник ДУ 110 мм 45°	шт.	81	
	заглушка 110	шт.	78	
	муфта ремонтная 110	шт.	25	
	крестовина 110 мм 45°	шт.	17	
	Струбцина М10	шт	14	
	переход с чугуна на пластик ДУ 110 (манжета)	шт	17	
	переход с чугуна на пластик ДУ 160 (манжета)	шт	6	
	Переход с пластика на чугун ДУ 110 на 124 с мандетой	шт	59	
	Переход 160 на 110 мм	шт	17	
4	Монтаж трубопровода из ПВХ ДУ 160 мм	м.п.	52	
	отвод ДУ 160 мм 45°	шт	20	
	тройник ДУ 160 мм (перпендикулярный)	шт	11	
	Крестовина 160 мм 45°	шт	2	
	заглушка 160	шт	8	
	хомут сантехнический 110 мм (резьба М10)	шт	630	
	хомут сантехнический 160 мм (резьба М10)	шт	22	
	шпилька резьба М10 L=2000vv		157	
	Лента монтажная 22мм	м.п.	84	
	гайка соединительная резьба М10	шт.	140	
	Цанга М10 латунь	шт.	700	
	Струбцина резьба М10	шт.	140	
	герметик полиуретановый однокомпонентный 600 мл.	шт	70	
5	Установка защитного страховочного настила из сетки полиамидной 2/4 с перестановкой	м2	288,0	
6	Перестановка защитного страховочного настила из сетки полиамидной	м2	1728	
7	Укрытие настила пологом из Тарпаулина	м2	288	
8	Перестановка настила с износом 50%	м2	1728	
9	Демонтаж мозаичного пола т.50мм	м2	25,5	
10	Демонтаж бетонного основания М300 т. 200мм	м2	25,50	
11	Разборка грунта т.600мм	м2	25,50	
12	Присоединение в колодец с герметизацией ввода пескобетоном М300	шт	8,00	
13	Обмазка праймером (расх.200мг/м2) стенок колодца	м2	3,20	
14	Засыпка песком с проливом и тромбованием т. 600мм	м2	25,50	
15	Устройство бетонного основания т.250мм из пескобетона М300	м2	25,50	
16	Прочистка трубопровода диаметром 150мм до коллектора	п.м.	112,00	
17	Прочистка трубопровода диаметром 250мм до коллектора	п.м.	124	
18	Прочистка трубопровода диаметром 350мм до коллектора	п.м.	64	
19	Погрузка металла вручную, перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 3 км (отвозка металлолома)	т	20,5	

K=1,35 согласно Приказа от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Главный энергетик ПРЗ: \_\_\_\_\_ А.В.Юдов  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]