


Дефектная ведомость
Текущий ремонт приемных воронок ливневой канализации

№№	Наименование	ед.изм	кол-во	Примечание
Прессового цеха №1 инв.№11979				
1	Нарезка борозд на кровле	п.м.	48	
2	Разборка существующей кровли из 4-х слоев наплавляемого материала	м2	18	
3	Разборка утеплителя из пенобетона т.100мм	м2	18	
4	Разборка плит ЦСП 2 слоя	м2	18	
5	Разборка утеплителя из керамзита т.200мм	м2	18	
6	Разборка цементной стяжки т.50мм	м2	18	
7	Демонтаж ливневой воронки	шт	8	
8	Монтаж ливневой воронки с промазкой герметиком (0,2мг/1шт)	шт	8	
9	Устройство цементной стяжки т.50мм сухой смесью М150 (18 кг/м2 при т.10 мм) с приготовлением вручную	м2	18	
10	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ 200мкр	м2	18	
11	Утепление покрытий минплитой ППЖ-200	м2	18	
12	Устройство утеплителя из керамзита фракция (5-10 мм) т.200мм	м2	18	
13	Устройство выравнивающей стяжки из плит ЦСП с огрунтовкой с 2-х сторон толщ 10 мм в 2 слоя (общая толщ.20мм) с креплением на пластины из оцинкованной стали 0,55 мм (19,3 кг) на саморезах В6х20 16 шт/м2.	м2	18	
14	Огрунтовка поверхности Праймером	м2	18	
15	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала (Унифлекс ЭКП и ЭПП)	м2	23,12	
16	Промазка праймером стыковочного шва	п.м.	54,4	
17	Изготовление, установка и разборка деревянных трапов из досок т. 40 мм	м2	56,4	
ЦРУИТО (МСЦ-2) инв.№400310				
18	Нарезка борозд на кровле	п.м.	132	
19	Разборка существующей кровли из 4-х слоев наплавляемого материала	м2	49,5	
20	Разборка утеплителя из пенобетона т.100мм	м2	49,5	
21	Разборка плит ЦСП 2 слоя	м2	49,5	
22	Разборка утеплителя из керамзита т.200мм	м2	49,5	
23	Разборка цементной стяжки т.50мм	м2	49,5	
24	Демонтаж ливневой воронки	шт	22	
25	Монтаж ливневой воронки	шт	22	
26	Устройство цементной стяжки т.50мм сухой смесью М150 (18 кг/м2 при т.10 мм) с приготовлением вручную	м2	49,5	
27	Устройство пароизоляции из пленки ПВХ 200мкр	м2	49,5	
28	Утепление покрытий минплитой ППЖ-200	м2	49,5	
29	Устройство утеплителя из керамзита фракция (5-10 мм) т.200мм	м2	49,5	
30	Устройство выравнивающей стяжки из плит ЦСП с огрунтовкой с 2-х сторон толщ 10 мм в 2 слоя (общая толщ.20мм) с креплением на пластины из оцинкованной стали 0,55 мм (19,3 кг) на саморезах В6х20 16 шт/м2.	м2	49,5	
31	Огрунтовка поверхности Праймером	м2	49,5	
32	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала (Унифлекс ЭКП и ЭПП)	м2	63,58	
33	Промазка праймером стыковочного шва	п.м.	149,6	
34	Изготовление, установка и разборка деревянных трапов из досок т. 40 мм	м2	172,8	
35	Погрузка мусора вручную на автомобиль-самосвал с перевозкой на расстояние до 30км с утилизацией	т	3,7	

Применить К-1,15 Приказ 421 табл.3

Главный энергетик ПРЗ



А.В. Юдов