

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Прессовый 2

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Демонтаж старых светильников: при высоте 15 м	шт	200
2	Демонтаж кабеля с троса: при высоте 15 м	м	400
3	Светильник ВУ698Р G5 LED300/NW PSU NB GM	шт	200
4	Распределительная коробка 70х70	шт	200
5	Клеммник WAGO на 3 проводника	шт	600
6	Кабель ВВГ 3х1,5	м	400
7	Металлорукав 20 мм	м	400
8	Стяжки 350 мм	шт	1000
9	Монтаж новых светильников: при высоте 15 м	шт	200
10	Монтаж кабеля на тросс: при высоте 15 м	м	400

Главный энергетик ПРЗ:  Юдов А.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]